Бронницы · О проекте



На первом этаже гостиная площадью 29,9 м² выходит на террасу. Дверь между гостиной и кухней можно закрыть во время приготовления еды.

Самая большая спальня на втором этаже занимает 27,1 м². Её площадь позволяет выделить под рабочее место часть комнаты.

Площадь
176,6 м²

Этажность
2

Спальни
4

Санузлы
2

Габариты
10 × 10,8 м

Тёплый контур
9 600 000 ₽

Под чистовую отделку
13 450 000 ₽

Под ключ
17 700 000 ₽

Бронницы · Архитектура



Материал стен

Керамический блок 380 мм с утеплением 100 мм.

Тип крыши

Двухскатная крыша.

Стены из керамического блока снаружи облицованы красным кирпичом. Над вторым этажом выделяется светлый оштукатуренный фронтон. Для двускатной крыши предусмотрено металлическое покрытие.

Слева от входа расположена спальня площадью 10,9 м². В глубине дома находится отдельная кухня на 12,6 м² с проходом в гостиную. Лестница справа от входа ведёт в верхний холл. Для трёх спален второго этажа предусмотрен общий санузел.

Бронницы · Галерея



Сзади слева




Сзади справа

Бронницы · Планировки · Этаж 1



Помещение		м²
01	Спальня 1	10,9
02	Техническое помещение	5,9
03	Тамбур	2,5
04	Холл	4,6
05	Санузел	8,9
06	Лестница	12,7
07	Кухня	12,6
08	Гостиная	29,9
Итого		**88**

Бронницы · Планировки · Этаж 2



Помещение		м²
01	Спальня 2	13,8
02	Спальня 3	18,8
03	Холл	7,3
04	Санузел	8,9
05	Лестница	12,7
06	Спальня 4	27,1
Итого		**88,6**

Бронницы · Фасады


Бронницы · Главный фасад




Бронницы · Задний фасад



Бронницы · Левый фасад



Бронницы · Правый фасад



Бронницы · Комплектации

Тёплый контур

9 600 000 ₽

- Фундаментом служит монолитная плита.
- Возводят стены дома.
- В стоимость входит устройство перекрытий.
- Для крыши предусмотрено металлическое покрытие.
- В стоимость входит утепление.
- Устанавливают белые окна из ПВХ.
- В проёмах монтируют наружные двери.
- Снаружи дом получает фасадную отделку.
- У входа устраивают крыльцо.
- В проект входит терраса.

Под чистовую отделку

13 450 000 ₽

- В стоимость включён тёплый контур дома.
- Внутри дома прокладывают электропроводку.
- К сантехническим приборам подводят воду.
- Для отвода стоков прокладывают внутреннюю канализацию.
- В доме монтируют систему отопления.
- Предусмотрено устройство вентиляции.
- Поверхности готовят под чистовую отделку.

Под ключ

17 700 000 ₽

- В цену входит подготовка дома под чистовую отделку.
- В помещениях выполняют чистовую отделку.
- Устанавливают межкомнатные двери.
- В комнатах монтируют розетки.
- Для освещения устанавливают выключатели.
- В санузлах устанавливают сантехнику.