Дмитров · О проекте



Площадь
115,6 м²

Этажность
2

Спальни
3

Санузлы
2

Габариты
8,6 × 8,6 м

Тёплый контур
4 700 000 ₽

Под чистовую отделку
7 000 000 ₽

Под ключ
9 300 000 ₽

У дома квадратный план со стороной 8,6 м. Кабинет устроен внизу возле главного входа, а все три спальни находятся на втором этаже.

Самая большая спальня занимает 13,5 м². Две другие близки по размеру, разница между ними всего 0,4 м².

Дмитров · Архитектура



Материал стен

Деревянный каркас 195 мм с утеплением 195 мм между стойками плюс 50 мм поперек.

Тип крыши

Двухскатная крыша.

Фасад каркасного дома обшит голубым сайдингом. На углах предусмотрены белые накладки. Над вторым этажом расположена двускатная крыша с металлическим покрытием.

Слева от тамбура предусмотрен кабинет площадью 9 м². Напротив входа находится кухня-гостиная, из которой можно выйти на террасу. Лестница поднимается с правой стороны в холл второго этажа. Рядом с лестницей наверху расположен санузел.

Дмитров · Галерея



Сзади слева




Сзади справа

Дмитров · Планировки · Этаж 1



Помещение		м²
01	Кабинет	9
02	Техническое помещение	5
03	Тамбур	2,3
04	Холл	3,7
05	Санузел	5,5
06	Лестница	9,7
07	Кухня-гостиная	22,5
Итого		**57,7**


Дмитров · Планировки · Этаж 2




Помещение		м²
01	Спальня 1	11,3
02	Спальня 2	11,7
03	Холл	6,2
04	Санузел	5,5
05	Лестница	9,7
06	Спальня 3	13,5
Итого		**57,9**

Дмитров · Фасады


Дмитров · Главный фасад




Дмитров · Задний фасад



Дмитров · Левый фасад



Дмитров · Правый фасад



Дмитров · Комплектации

Тёплый контур

4 700 000 ₽

- Фундаментом служит монолитная плита.
- Возводят стены дома.
- В стоимость входит устройство перекрытий.
- Для крыши предусмотрено металлическое покрытие.
- В стоимость входит утепление.
- Устанавливают белые окна из ПВХ.
- В проёмах монтируют наружные двери.
- Снаружи дом получает фасадную отделку.
- У входа устраивают крыльцо.
- В проект входит терраса.

Под чистовую отделку

7 000 000 ₽

- В стоимость включён тёплый контур дома.
- Внутри дома прокладывают электропроводку.
- К сантехническим приборам подводят воду.
- Для отвода стоков прокладывают внутреннюю канализацию.
- В доме монтируют систему отопления.
- Предусмотрено устройство вентиляции.
- Поверхности каркасных стен готовят к отделке без оштукатуривания.

Под ключ

9 300 000 ₽

- В цену входит подготовка дома под чистовую отделку.
- В помещениях выполняют чистовую отделку.
- Устанавливают межкомнатные двери.
- В комнатах монтируют розетки.
- Для освещения устанавливают выключатели.
- В санузлах устанавливают сантехнику.