Можайск · О проекте



Площадь
145 м²

Этажность
2

Спальни
4

Санузлы
2

Габариты
9,4 × 9,6 м

Тёплый контур
7 150 000 ₽

Под чистовую отделку
10 200 000 ₽

Под ключ
13 550 000 ₽

Одну из четырёх спален оставили на первом этаже. В комнате площадью 9,9 м² можно разместить родственника, которому трудно пользоваться лестницей.

Наверху спальни отличаются по размеру. В самой большой, площадью 19,1 м², можно дополнительно разместить рабочий стол.

Можайск · Архитектура



Материал стен

Газобетонный блок 375 мм с утеплением 50 мм.

Тип крыши

Двухскатная крыша.

Газобетонные стены покрыты штукатуркой кремового цвета. Для цоколя предусмотрен коричневый кирпич. У основной крыши два ската с уклоном 32°.

Спальня первого этажа находится слева от входного тамбура. По другую сторону холла расположен санузел. Кухня-гостиная площадью 31,6 м² занимает часть дома со стороны двора, откуда можно выйти на крытую террасу. Лестница справа от входа ведёт к остальным трём спальням.

Можайск · Галерея



Сзади слева



Сзади справа

Можайск · Планировки · Этаж 1



Помещение		м²
01	Спальня 1	9,9
02	Техническое помещение	6,2
03	Тамбур	2,3
04	Холл	4
05	Санузел	6,4
06	Лестница	12
07	Кухня-гостиная	31,6
Итого		**72,4**


Можайск · Планировки · Этаж 2



Помещение		м²
01	Спальня 2	13,1
02	Спальня 3	15,5
03	Холл	6,5
04	Санузел	6,4
05	Лестница	12
06	Спальня 4	19,1
Итого		**72,6**

Можайск · Фасады


Можайск · Главный фасад




Можайск · Задний фасад



Можайск · Левый фасад



Можайск · Правый фасад



Можайск · Комплектации

Тёплый контур

7 150 000 ₽

- Фундаментом служит монолитная плита.
- Возводят стены дома.
- В стоимость входит устройство перекрытий.
- Для крыши предусмотрено металлическое покрытие.
- В стоимость входит утепление.
- Устанавливают белые окна из ПВХ.
- В проёмах монтируют наружные двери.
- Снаружи дом получает фасадную отделку.
- У входа устраивают крыльцо.
- В проект входит терраса.

Под чистовую отделку

10 200 000 ₽

- В стоимость включён тёплый контур дома.
- Внутри дома прокладывают электропроводку.
- К сантехническим приборам подводят воду.
- Для отвода стоков прокладывают внутреннюю канализацию.
- В доме монтируют систему отопления.
- Предусмотрено устройство вентиляции.
- Поверхности готовят под чистовую отделку.

Под ключ

13 550 000 ₽

- В цену входит подготовка дома под чистовую отделку.
- В помещениях выполняют чистовую отделку.
- Устанавливают межкомнатные двери.
- В комнатах монтируют розетки.
- Для освещения устанавливают выключатели.
- В санузлах устанавливают сантехнику.